

TECHNICKÁ SPECIFIKACE k veřejné zakázce malého rozsahu

„Opravy místních komunikací obce Mukařov - 2024“

Opravy a rekonstrukce budou prováděny v těchto skladbách, rozsah dle grafické přílohy:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Nový živičný kryt ulice Lesní | celkem 610m² |
| — Kontrola kvality stávajícího podkladu | Edef2=75MPa |
| — Vyrovnání a zhutnění podkladu štěrkokodrtí 0/32 | |
| — Infiltrační postřik | |
| — Pokládka živice ACP16 tl. 60mm | |
| 2. Oprava povrchu komunikací ulice Obecní, Tyršova | celkem 1145m² |
| — Odstranění stávajícího živičného krytu tl. 50-100mm | |
| — Kontrola kvality stávajícího podkladu | Edef2=75MPa |
| — Vyrovnání a zhutnění podkladu štěrkokodrtí 0/32 | |
| — Infiltrační postřik | |
| — Pokládka živice ACP16 tl. 60mm | |
| — Spojovací postřik | |
| — Pokládka živice ACO11 tl. 40mm | |
| 3. Nový povrch komunikace Šípková | celkem 500m² |
| — Kontrola kvality stávajícího podkladu | Edef2=75MPa |
| — Vyrovnání a zhutnění podkladu štěrkokodrtí 0/32 | |
| — Infiltrační postřik | |
| — Pokládka živice ACP16 tl. 60mm | |
| — Spojovací postřik | |
| — Pokládka živice ACO11 tl. 40mm | |

Součástí opravy jsou rektifikace vodovodních uzávěrů, kanalizačních šachet a vpustí, zařezání a odbourání živičných hran, odvoz a likvidace odstraněného materiálu, náklady na dopravní opatření

Zhotovitel provede realizaci zakázky odborně způsobilými pracovníky. V průběhu výběrového řízení a před zahájením prací doloží zadavateli jejich reference, tj. profesní zkušenost z obdobně rozsáhlých zakázek s cílem zajistit dobrou organizaci práce a kvalitní řemeslné provedení.

Zhotovitel zakázky zajistí úklid v místě provádění stavby.

Stavební práce mohou probíhat od 7.00 do 21.00 hod každý pracovní den.

Dodavatel je povinen staveniště a místo skladování materiálu, včetně jakýchkoli dalších míst souvisejících se stavbou, které dodavatel užívá, označit v souladu s příslušnými ČSN a právními předpisy bezpečnostními tabulkami, osvětlením, ohraničit a zabezpečit jejich ochranu včetně protipožárních opatření a zajištění BOZP.